

## 横山段重要输电通道防山火隔离带 工程

### 招标控制价

招标控制价 (小写) : 914,746.91

(大写) : 玖拾壹万肆仟柒佰肆拾陆元玖角壹分

其中: 安全文明施工费(小写) : 38655.2

(大写) : 叁万捌仟陆佰伍拾伍元貳角

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：横山段重要输电通道防山火隔离带

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	914746.91	
1.1	E园林绿化工程	914746.91	
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	其他项目税金		—
投标报价合计=1+2+3+4+5		914,746.91	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价



# 部分项工程项目清单计价表

工程名称：横山段重要输电通道防山火隔离带

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	050101001001	园林绿化工程	[项目特征] 1. 树干胸径:综合考虑 2. 具体要求:每5亩修建一个归楞成堆以及满足业主要求 3. 密度:综合考虑 4. 转运:含转运和场内二次或者多次转远堆码及处置 5. 其他:本综合单价为全费用综合单价,包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费、措施费、安全文明施工费、规费、税金等全部费用 [工作内容] 1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	亩	366.4	424.97	155709.01
2	050101001002	清理树兜	[项目特征] 1. 具体要求:满足业主要求 2. 转运:含转运和场内二次或者多次转远堆码及处置 3. 其他:本综合单价为全费用综合单价,包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费、措施费、安全文明施工费、规费、税金等全部费用 [工作内容] 1. 废弃物运输 2. 场地清理	亩	366.4	628.36	230231.1
本页小计							385940.11

合同专用章

# 部分项工程项目清单计价表

工程名称：横山段重要输电通道防火隔离带

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
3	050101007001	清除地被植物	[项目特征] 1.植物种类:杂草、灌木、枯枝等地被植物清除 2.转运:含转运和场内二次或者多次转运堆码及处置 3.其他:本综合单价为全费用综合单价,包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费、措施费、安全文明施工费、规费、税金等全部费用 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理	亩	366.4	205.1	75148.64
4	050102001001	栽植木荷	[项目特征] 1.种类:栽植木荷 2.胸径、株高:袋苗, 地径 $\geq 0.8$ 厘米, 苗高 $\geq 80$ 厘米, 根系发达, 无弱苗; 苗木要求具备“三证一签”。 3.密度:为株行距2*2米, 每亩166株 4.抚育管理措施:2年, 每年2次, 修枝整形, 适时补植, 施肥 5.转运:含运输及场内二次或者多次转运 6.其他:本综合单价为全费用综合单价, 包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费、措施费、安全文明施工费、规费、税金等全部费用 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	亩	366.4	1238.15	453658.16
						528806.8	
						914746.91	